



SOLAR POWER SYSTEM HOUSE

Demonstrationshusene



Signe Antvorskov Krag
Division Manager | Gaia Solar A/S

Trelleborg - På tag løsning

- 2 kWp anlæg:
 - 20 m²
 - 12 mono paneler af 160 Wp uden ramme
 - Fordelt på to felter
- Montage:
 - På tag via skinnesystem og laminatklemmer
- Produktion:
 - 1.800 kWh/år





SOLAR POWER SYSTEM HOUSE

Svævende uden rammer





SOLAR POWER SYSTEM HOUSE

Symmetrisk design



ISO Byg - Tagintegration

- 6 kWp anlæg
 - 45 m²
 - 25 mono paneler af 240 Wp uden ramme
- Montage:
 - Panelerne limes direkte på de underliggende skinner
- Produktion:
 - 5.000 kWh



Nyt montage system





SOLAR POWER SYSTEM HOUSE

100% tagintegration



ISO BYG - Facadeintegration

- **3 kWp anlæg:**
 - 20 m²
 - 15 standard paneler uden ramme, 245 Wp
 - 2 unika paneler uden ramme
- **Montage:**
 - I et facadebånd, orienteret S og V
 - Monteret via limophæng
- **Produktion:**
 - 1.500 kWh/år





SOLAR POWER SYSTEM HOUSE

Æstetisk løsning





SOLAR POWER SYSTEM HOUSE

Æstetisk løsning





SOLAR POWER SYSTEM HOUSE



Tak for opmærksomheden